

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty rozbiórkowe	3
2 Roboty przygotowawcze	3
3 Wykonanie nadproży w ścianach istniejących	4
4 Ścianki działowe projektowane	4
5 Wyprawy tynkarskie i malarskie ścian i sufitów, okładziny ceramiczne ścian	4
6 Wykończenie ścian i sufitów	5
7 Stolarka drzwiowa i okienna	5
8 Posadzki	6
9 Rampy podjazdowe do budynku	7
10 Profilowanie terenu	7
11 Wyposażenie stałe sanitarne i kuchenne - bez kosztów przyłączy	7
12 Kanały wentylacyjne	8
13 Naprawa elewacji	8
Kosztorys	10
1 Roboty rozbiórkowe	10
2 Roboty przygotowawcze	11
3 Wykonanie nadproży w ścianach istniejących	13
4 Ścianki działowe projektowane	14
5 Wyprawy tynkarskie i malarskie ścian i sufitów, okładziny ceramiczne ścian	15
6 Wykończenie ścian i sufitów	19
7 Stolarka drzwiowa i okienna	19
8 Posadzki	24
9 Rampy podjazdowe do budynku	27
10 Profilowanie terenu	29
11 Wyposażenie stałe sanitarne i kuchenne - bez kosztów przyłączy	29
12 Kanały wentylacyjne	33
13 Naprawa elewacji	34
Podsumowanie	36

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na ścianki działowe projektowane	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
2 d.1	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie wiaty o konstrukcji stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		3,78	m3	3,780	
				RAZEM	3,780
4 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		46	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
6 d.1	KNR AT-27 0101-10 analogia	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		20,41	m2	20,410	
				RAZEM	20,410
2		Roboty przygotowawcze			
8 d.2	KNNR-W 3 1002-06 analogia	Zeskrobanie starej farby z elewacji budynku	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
9 d.2	KNR 9-21 0105-04 analiza indywidualna	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian, sufitów, posadzek, elewacji - silne zanieczyszczenie	m2		
		980	m2	980,000	
				RAZEM	980,000
10 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		268	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
11 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		3,12	m3	3,120	
				RAZEM	3,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wykonanie nadproży w ścianach istniejących			
12 d.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,78	m3	2,780	
				RAZEM	2,780
13 d.3	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		0,56	m3	0,560	
				RAZEM	0,560
14 d.3	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		33,6	m	33,600	
				RAZEM	33,600
15 d.3	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4		Ścianki działowe projektowane			
16 d.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		59,62	m2	59,620	
				RAZEM	59,620
17 d.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		11,4	m	11,400	
				RAZEM	11,400
18 d.4	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
5		Wyprawy tynkarskie i malarskie ścian i sufitów, okładziny ceramiczne ścian			
19 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe - bezpośrednio powierzchnia oczyszczonych ścian	m2		
		754	m2	754,000	
				RAZEM	754,000
20 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - bezpośrednio powierzchnia oczyszczonego stropu	m2		
		268	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
21 d.5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
22 d.5	KNR-W 4-01 0716-04 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
23 d.5	KNR-W 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m2		
		18	m2	18,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
24 d.5	KNR K-01 0307-01 analogia	Szpachlowanie tynków na powierzchniach pionowych	m2		
		756	m2	756,000	
				RAZEM	756,000
25 d.5	KNR K-01 0307-02 analogia	Szpachlowanie tynków na powierzchniach poziomych	m2		
		268	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
26 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		754	m2	754,000	
				RAZEM	754,000
27 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		268	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
6		Wykończenie ścian i sufitów			
28 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufity	m2		
		1028	m2	1 028,000	
				RAZEM	1 028,000
29 d.6	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - do h = 210 cm - z materiału w posiadaniu inwestora	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
7		Stolarka drzwiowa i okienna			
30 d.7	KNR 2-02 1019-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D2: 0,9x2,1 m - klamka, zatrzask, zamek Krotność = 10	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
31 d.7	KNNR 2 1104-02 analiza indywidualna	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi D2: 0,9x2,1 m Krotność = 10	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
32 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe wejściowe (montaż drzwi D1 znajdujących się w posiadaniu inwestora): 1,5 x 2,1 m Krotność = 2	m2		
		3,15	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
33 d.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (montaż okien O1 znajdujących się w posiadaniu inwestora)- okno O1: 2,00 x 1,60 m	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (montaż okien O2 znajdujących się w posiadaniu inwestora) - okno O2: 1,45 x 1,60 m Krotność = 2	m2		
		2,32	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
35 d.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (montaż okien O2 znajdujących się w posiadaniu inwestora)- okno O3: 1,20 x1,40 m	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
36 d.7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
37 d.7	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi istniejące	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
38 d.7	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
39 d.7	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - drzwi istniejące	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.7	KNR-W 4-01 0919-32	Wymiana zatrzasków typu 'Yale' - drzwi istniejące	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.7	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi istniejące	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Posadzki			
42 d.8	KNR 2-02 0218-01	Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3		
		0,28	m3	0,280	
				RAZEM	0,280
43 d.8	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie - gr, 10 cm na podkładach z gruzu	m3		
		5,2	m3	5,200	
				RAZEM	5,200
44 d.8	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża	m2		
		268	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
45 d.8	ZKNR C-2 0604-02	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm	m2		
		268	m2	268,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	268,000
46 d.8	ZKNR C-2 0605-01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m2		
		268	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
47 d.8	ZKNR C-2 0606-03	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych z nieprzepuszczalnym spodem na przygotowanym podłożu - część materiału w posiadaniu inwestora	m2		
		200 - 80	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
48 d.8	ZKNR C-2 0505-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - z materiału w posiadaniu inwestora	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
49 d.8	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		206	m	206,000	
				RAZEM	206,000
9		Rampy podjazdowe do budynku			
50 d.9	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		0,9	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
51 d.9	KNR 2-31 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 20 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
52 d.9	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.9	KNR 2-02 0201-04 analogia	Betonowe monolityczne wylewane rampy podjazdowe z podestami	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.9	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
10		Profilowanie terenu			
55 d.10	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
11		Wyposażenie stałe sanitarne i kuchenne - bez kosztów przyłączy			
56 d.11	KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.11	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.11	KSNR 4 0213-06	Brodziki z baterią natryskową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.11	KSNR 4 0214-05	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.11	KSNR 4 0211-02	Zlewy kamionkowe kwasoodporne z zaworem czerpalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.11	analiza indywidualna	Wyposażenie stałe uzupełniające łazienkę: kosz zamykany na śmieci, podajnik ręczników papierowych, dozownik mydła, suszarka do rąk	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Kanały wentylacyjne			
62 d.12	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
63 d.12	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie przewodów	m		
		10,6	m	10,600	
				RAZEM	10,600
64 d.12	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.12	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Wentylator mechaniczny osiowy montowany w otworze kanału wentylacyjnego o sprawności wywiewu min. 200 m3/godz z możliwością regulacji i załączania czasowego - bez kosztów przyłącza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Naprawa elewacji			
66 d.13	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
67 d.13	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
68 d.13	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - z rusztowań drabinowych (wiedeńskich)	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
69 d.13	KNR-W 2-02 0902-04 z.sz. 5.7. 9911-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - z rusztowań drabinowych (wiedeńskich)	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
70 d.13	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
71 d.13	KNR 0-17 0926-02	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby gruntującej - druga warstwa	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty rozbiórkowe						
1 d.1	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na ścianki działowe projektowane	m	44,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 44,000 m -- R -- robocizna 1,51 r-g/m	r-g	66,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie wiaty o konstrukcji stalowej	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 6,08 r-g/kpl.	r-g	6,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	3,780	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,780 m3 -- R -- robocizna 8,63 r-g/m3	r-g	32,6214	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m2	6,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,62 r-g/m2	r-g	3,7200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	46,000	0,000			
		przedmiar = 46,000 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	18,8600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR AT-27 0101-10 analogia	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni ścian	m2	48,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	8,6400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2	20,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,410 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	10,6132	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty rozbiórkowe								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Roboty przygotowawcze						
8 d.2	KNNR-W 3 1002-06 analogia	Zeskrobanie starej farby z elewacji budynku	m2	130,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 130,000 m2 -- R -- robocizna 0,097 r-g/m2	r-g	12,6100	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	KNR 9-21 0105-04 analiza indywidualn a	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian, sufitów, posadzek, elewacji - silne zanieczyszczenie	m2	980,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 980,000 m2 -- R -- robocizna 0,082 * 1,15 = 0,0943 r-g/m2 -- M --	r-g	92,4140	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1483599	detergent 0,06 * 1,15 = 0,069 dm3/m2	dm3	67,6200	0,000		0,00	
3*	77130	-- S -- myjka ciśnieniowa 0,057 m-g/m2	m-g	55,8600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	268,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 268,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	15,2760	0,000	0,00		
2*	1560200	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	95,6760	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	3,120	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,120 m3 -- R -- robocizna 16,4 r-g/m3 -- M --	r-g	51,1680	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 372 szt/m3	szt	1 160,6400	0,000		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0618 t/m3	t	0,1928	0,000		0,00	
4*	1720299	wapno suchogaszzone 0,0345 t/m3	t	0,1076	0,000		0,00	
5*	1602099	piasek do zapraw 0,32 m3/m3	m3	0,9984	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,45 m-g/m3	m-g	1,4040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty przygotowawcze				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Wykonanie nadproży w ścianach istniejących						
12 d.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	2,780	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,780 m3 -- R -- robocizna 8,63 r-g/m3	r-g	23,9914	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.3	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3	0,560	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,560 m3 -- R -- robocizna 21,3 r-g/m3 -- M --	r-g	11,9280	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 401 szt/m3	szt	224,5600	0,000		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,108 t/m3	t	0,0605	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,28 m3/m3	m3	0,1568	0,000		0,00	
5*	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,081 m3/m3	m3	0,0454	0,000		0,00	
6*	2600120	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0,056 m3/m3	m3	0,0314	0,000		0,00	
7*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,117 m3/m3	m3	0,0655	0,000		0,00	
8*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 3,18 kg/m3	kg	1,7808	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*	43211	betoniarka 150 dm3 0,46 m-g/m3	m-g	0,2576	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.3	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	33,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 33,600 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	6,3840	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1990299	nadproża prefabrykowane 1,02 m/m	m	34,2720	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.3	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2	3,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,559 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0124	0,000	0,00		
2*	2380823	zaprawa cementowa M 7 0,0188 m3/m2	m3	0,0677	0,000		0,00	
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,002 m3/m2	m3	0,0072	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykonanie nadproży w ścianach istniejących								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4	Ścianki działowe projektowane							
16 d.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	59,620	0,000			
1*	999	przedmiar = 59,620 m2 -- R -- robocizna 0,79 r-g/m2 -- M --	r-g	47,0998	0,000	0,00		
2*	2200210	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm 8,2 szt/m2	szt	488,8840	0,000		0,00	
3*	2380899	zaprawa 0,01 m3/m2	m3	0,5962	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	11,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,400 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	2,1660	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1990299	nadproża prefabrykowane 1,02 m/m	m	11,6280	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.4	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2	3,120	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,120 m2 -- R -- robocizna 0,559 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7441	0,000	0,00		
2*	2380823	zaprawa cementowa M 7 0,0188 m3/m2	m3	0,0587	0,000		0,00	
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,002 m3/m2	m3	0,0062	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Ścianki działowe projektowane								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
5	Wyprawy tynkarskie i malarskie ścian i sufitów, okładziny ceramiczne ścian							
19 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - bezpośrednio powierzchnia oczyszczonych ścian	m2	754,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 754,000 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	60,3200	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	165,8800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2262	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - bezpośrednio powierzchnia oczyszczonego stropu	m2	268,000	0,000			
przedmiar = 268,000 m2								

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	16,0800	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	56,2800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0804	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2	54,0000	0,000			
1*	999	przedmiar = 54,000 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2	r-g	81,5400	0,000	0,00		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5,2 kg/m2	kg	280,8000	0,000		0,00	Mi
3*	1720211	wapno suchogaszzone 6,6 kg/m2	kg	356,4000	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	1,4364	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*	43211	-- S -- betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	2,1600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.5	KNR-W 4-01 0716-04 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m2	18,0000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,81 r-g/m2	r-g	14,5800	0,000	0,00		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5,2 kg/m2	kg	93,6000	0,000		0,00	
3*	1720211	wapno suchogaszzone 0,0062 t/m2	t	0,1116	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1360000	narożniki ochronne typu "Wema"	szt.	1,0800	0,000		0,00	
		0,03*2 = 0,06 szt./m2						
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,4518	0,000		0,00	
		0,0251 m3/m2						
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
		-- S --						
7*	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,7200	0,000			0,00
		0,04 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.5	KNR-W 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m2	18,000	0,000			
		przedmiar = 18,000 m2						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	12,4200	0,000	0,00		
		0,69 r-g/m2						
		-- M --						
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	93,6000	0,000		0,00	
		5,2 kg/m2						
3*	1720211	wapno suchogaszone	t	0,1188	0,000		0,00	
		0,0066 t/m2						
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,4788	0,000		0,00	
		0,0266 m3/m2						
5*	1360000	narożniki ochronne typu "Wema"	szt.	1,0800	0,000		0,00	
		0,03*2 = 0,06 szt./m2						
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
		-- S --						
7*	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,7200	0,000			0,00
		0,04 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.5	KNR K-01 0307-01 analogia	Szpachlowanie tynków na powierzchniach pionowych	m2	756,000	0,000			
		przedmiar = 756,000 m2						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	362,8800	0,000	0,00		
		0,48 r-g/m2						
		-- M --						
2*	k010015	szpachlówka cementowo wapienna	kg	2 003,4000	0,000		0,00	
		2,65 kg/m2						
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25 d.5	KNR K-01 0307-02 analogia	Szpachlowanie tynków na powierzchniach poziomych	m2	268,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 268,000 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	147,4000	0,000	0,00		
2*	k010015	-- M -- szpachlówka cementowo wapienna 2,7 kg/m2	kg	723,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	754,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 754,000 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	60,3200	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	165,8800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2262	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	268,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 268,000 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	16,0800	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	56,2800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0804	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:		Wyprawy tynkarskie i malarskie ścian i sufitów, okładziny ceramiczne ścian						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
6		Wykończenie ścian i sufitów						
28 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufity	m2	1 028,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 028,000 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	142,8920	0,000	0,00		
2*	1502110	farba akrylowa emulsyjna biała 0,2891 dm3/m2	dm3	297,1948	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,3084	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.6	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - do h = 210 cm - z materiału w posiadaniu inwestora	m2	35,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,000 m2 -- R -- robocizna 1,03 r-g/m2 -- M --	r-g	36,0500	0,000	0,00		
2*	1554299	zaprawa klejąca elastyczna do gresu - sucha mieszanka 2,84 kg/m2	kg	99,4000	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania elastyczna epoksydowa - sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	8,7500	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
7		Stolarka drzwiowa i okienna						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30 d.7	KNR 2-02 1019-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D2: 0,9x2,1 m - klamka, zatrzask, zamek Krotność = 10	m2	1,890	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,890 m2 -- R -- robocizna 0,3 * 10 = 3 r-g/m2	r-g	5,6700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.7	KNNR 2 1104-02 analiza indywidualna	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi D2: 0,9x2,1 m Krotność = 10	m2	1,890	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,890 m2 -- R -- robocizna 1,75 * 10 = 17,5 r-g/m2 -- M --	r-g	33,0750	0,000	0,00		
2*	1470900	pianka poliuretanowa 0,035 * 10 = 0,35 kg/m2	kg	0,6615	0,000		0,00	
3*	8990499	kołki rozporowe 6 * 10 = 60 szt./m2	szt.	113,4000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe wejściowe (montaż drzwi D1 znajdujących się w posiadaniu inwestora): 1,5 x 2,1 m Krotność = 2	m2	3,150	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,150 m2 -- R -- robocizna 3,31 * 2 = 6,62 r-g/m2 -- M --	r-g	20,8530	0,000	0,00		
2*	1478101	silikon 0,1 * 2 = 0,2 kg/m2	kg	0,6300	0,000		0,00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa 0,32 * 2 = 0,64 kg/m2	kg	2,0160	0,000		0,00	
4*	8990499	kołki rozporowe 4,3 * 2 = 8,6 szt./m2	szt.	27,0900	0,000		0,00	
5*	1318399	listwy maskujące 1,84 * 2 = 3,68 m/m2	m	11,5920	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (montaż okien O1 znajdujących się w posiadaniu inwestora)- okno O1: 2,00 x 1,60 m	m2	3,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 2,44 r-g/m2 -- M --	r-g	7,8080	0,000	0,00		
2*	1341099	kotwy elastyczne kpl. 6 szt./m2	szt.	19,2000	0,000		0,00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa- opakowanie ciśnieniowe 0,27 dm3/m2	dm3	0,8640	0,000		0,00	
4*	1478101	silikon 0,01 dm3/m2	dm3	0,0320	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (montaż okien O2 znajdujących się w posiadaniu inwestora) - okno O2: 1,45 x 1,60 m Krotność = 2	m2	2,320	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,320 m2 -- R -- robocizna 2,44 * 2 = 4,88 r-g/m2 -- M --	r-g	11,3216	0,000	0,00		
2*	1341099	kotwy elastyczne kpl. 6 * 2 = 12 szt./m2	szt.	27,8400	0,000		0,00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa- opakowanie ciśnieniowe 0,27 * 2 = 0,54 dm3/m2	dm3	1,2528	0,000		0,00	
4*	1478101	silikon 0,01 * 2 = 0,02 dm3/m2	dm3	0,0464	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (montaż okien O2 znajdujących się w posiadaniu inwestora)- okno O3: 1,20 x1,40 m przedmiar = 1,680 m2	m2	1,680	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 2,44 r-g/m2	r-g	4,0992	0,000	0,00		
2*	1341099	-- M -- kotwy elastyczne kpl. 6 szt./m2	szt.	10,0800	0,000		0,00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa- opakowanie ciśnieniowe 0,27 dm3/m2	dm3	0,4536	0,000		0,00	
4*	1478101	silikon 0,01 dm3/m2	dm3	0,0168	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m2	4,400	0,000			
		przedmiar = 4,400 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,57 r-g/m2	r-g	6,9080	0,000	0,00		
2*	1120401	-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm 5,03 kg/m2	kg	22,1320	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0069 m-g/m2	m-g	0,0304	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.7	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi istniejące	m2	18,000	0,000			
		przedmiar = 18,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna $0,62*(1*2+0,5) = 1,55$ r-g/m2	r-g	27,9000	0,000	0,00		
2*	1513250	-- M -- szpachlówka celulozowa 0,2625 kg/m2	kg	4,7250	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,081*(1*2+0,5) = 0,2025$ dm3/m2	dm3	3,6450	0,000		0,00	

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,49*(1*2+0,5) = 1,225$ ark/m2	ark	22,0500	0,000		0,00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,087*(1*2+0,5) = 0,2175$ dm3/m2	dm3	3,9150	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów $0,038*(1*2+0,5) = 0,095$ dm3/m2	dm3	1,7100	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.7	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie	m2	6,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,600 m2 -- R -- robocizna $0,84*1,25 = 1,05$ r-g/m2 -- M --	r-g	6,9300	0,000	0,00		
2*	1513250	szpachlówka celulozowa $0,086*1,25 = 0,1075$ dm3/m2	dm3	0,7095	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,089*1,25 = 0,11125$ dm3/m2	dm3	0,7343	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,43*1,25 = 0,5375$ ark/m2	ark	3,5475	0,000		0,00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,094*1,25 = 0,1175$ dm3/m2	dm3	0,7755	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów $0,042*1,25 = 0,0525$ dm3/m2	dm3	0,3465	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.7	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - drzwi istniejące	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna $0,53$ r-g/szt. -- M --	r-g	1,5900	0,000	0,00		
2*	1348999	klamka z sztyldem 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
40 d.7	KNR-W 4-01 0919-32	Wymiana zatrzasków typu 'Yale' - drzwi istniejące	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,82 r-g/szt.	r-g	2,4600	0,000	0,00		
2*	1348999	-- M -- zatrzask typu yale 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.7	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi istniejące	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,88 r-g/szt.	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	1348999	-- M -- zamek drzwiowy wpuszczany 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:		Stolarka drzwiowa i okienna						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
8	Posadzki							
42 d.8	KNR 2-02 0218-01	Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3	0,280	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,280 m3 -- R -- robocizna 23,12 r-g/m3	r-g	6,4736	0,000	0,00		
2*	2370699	-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,02 m3/m3	m3	0,2856	0,000		0,00	
3*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,006 m3/m3	m3	0,0017	0,000		0,00	
4*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,069 m3/m3	m3	0,0193	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 1 kg/m3	kg	0,2800	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.8	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie - gr, 10 cm na podkładach z gruzu	m3	5,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,200 m3 -- R -- robocizna 5,95 r-g/m3 -- M --	r-g	30,9400	0,000	0,00		
2*	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,02 m3/m3	m3	5,3040	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.8	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża	m2	268,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 268,000 m2 -- R -- robocizna 0,106 r-g/m2 -- M --	r-g	28,4080	0,000	0,00		
2*	148HEN020 3	środek gruntujący 0,0204 kg/m2	kg	5,4672	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39500	środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,2680	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.8	ZKNR C-2 0604-02	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm	m2	268,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 268,000 m2 -- R -- robocizna 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	150,0800	0,000	0,00		
2*	238HEN021 4	zaprawa szybko twardniejąca posadzkowa 20,6 kg/m2	kg	5 520,8000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39500	środek transportowy 0,0035 m-g/m2	m-g	0,9380	0,000			0,00
5*	43211	betoniarka 0,0083 m-g/m2	m-g	2,2244	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.8	ZKNR C-2 0605-01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m2	268,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 268,000 m2 -- R -- robocizna 0,113 r-g/m2 -- M --	r-g	30,2840	0,000	0,00		
2*	238HEN020 1	zaprawa samopoziomująca 2 mm 3,09 kg/m2	kg	828,1200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39500	środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,1876	0,000			0,00
5*	46111	mieszarka do zapraw 0,0017 m-g/m2	m-g	0,4556	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.8	ZKNR C-2 0606-03	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych z nieprzepuszczalnym spodem na przygotowanym podłożu - część materiału w posiadaniu inwestora	m2	120,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 200 - 80 = 120,000 m2 -- R -- robocizna 0,378 r-g/m2 -- M --	r-g	45,3600	0,000	0,00		
2*	155HEN523 1	klej 0,3605 kg/m2	kg	43,2600	0,000		0,00	
3*	1569999	wykładzina rulonowa 1,12 m2/m2	m2	134,4000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
48 d.8	ZKNR C-2 0505-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - z materiału w posiadaniu inwestora	m2	64,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 64,000 m2 -- R -- robocizna 0,805 r-g/m2 -- M --	r-g	51,5200	0,000	0,00		
2*	155HEN013 1	zaprawa klejąca elastyczna do gresu - sucha mieszanka 2,68 kg/m2	kg	171,5200	0,000		0,00	
3*	238HEN010 3	zaprawa do spoinowania elastyczna epoksydowa - sucha mieszanka 0,42 kg/m2	kg	26,8800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.8	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	206,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 206,000 m -- R -- robocizna 0,147 r-g/m -- M --	r-g	30,2820	0,000	0,00		
2*	1567099	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	220,4200	0,000		0,00	
3*	1550599	klej na bazie kauczuku syntetycznego 0,07 kg/m	kg	14,4200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0618	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Posadzki				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
9		Rampy podjazdowe do budynku						
50 d.9	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3	0,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,900 m3 -- R -- robocizna 6,45 r-g/m3	r-g	5,8050	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.9	KNR 2-31 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 20 cm	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,263 r-g/m2	r-g	4,2080	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.9	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m3 -- R -- robocizna 4,32 r-g/m3 -- M --	r-g	8,6400	0,000	0,00		
2*	1602003	piasek do zapraw 1,08 m3/m3	m3	2,1600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.9	KNR 2-02 0201-04 analogia	Betonowe monolityczne wylewane rampy podjazdowe z podestami	m3	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m3 -- R -- robocizna 3,62 r-g/m3 -- M --	r-g	7,2400	0,000	0,00		
2*	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 1,015 m3/m3	m3	2,0300	0,000		0,00	
3*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,002 m3/m3	m3	0,0040	0,000		0,00	
4*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002 m3/m3	m3	0,0040	0,000		0,00	
5*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,002 m3/m3	m3	0,0040	0,000		0,00	
6*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,18 kg/m3	kg	0,3600	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	39599	środek transportowy 0,02 m-g/m3	m-g	0,0400	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.9	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,6588 r-g/m2 -- M --	r-g	9,8820	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,3090	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0045	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0090	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Rampy podjazdowe do budynku								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
10		Profilowanie terenu						
55 d.10	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	120,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 120,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	11,4000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Profilowanie terenu								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
11		Wyposażenie stałe sanitarne i kuchenne - bez kosztów przyłączy						
56 d.11	KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 kpl. -- R -- robocizna 3,4 r-g/kpl. -- M --	r-g	10,2000	0,000	0,00		
2*	6320299	umywalki porcelanowe prostokątne 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	6328600	wsporniki do umywalek porcelanowych 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
4*		postument pod umywalkę 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
5*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
6*	5711299	bateria umywalkowa stojąca śr.15 mm 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
7*	5708399	przyłącza elastyczne do armatury stojącej 2 szt./kpl.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
8*	5119906	łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, śr. 32 mm 5,2 szt./kpl.	szt.	15,6000	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M5+M6+M7+M8) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*	39000	środek transportowy 0,07 m-g/kpl.	m-g	0,2100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.11	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 5,23 r-g/kpl. -- M --	r-g	5,2300	0,000	0,00		
2*	6327799	urządzenia sanitarne typu "Kompakt" - białe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5269903	kształtki żeliwne, kanalizacyjne, śr. 100 mm 1,6 szt./kpl.	szt.	1,6000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39000	środek transportowy 0,05 m-g/kpl.	m-g	0,0500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.11	KSNR 4 0213-06	Brodziki z baterią natryskową	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,43 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,4300	0,000	0,00		
2*	6324299	brodzik natryskowy 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	6324299	osłona kabiny 1 szt./kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717220	spusty do wanien 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	5714030	bateria natryskowa ścienna z rurą natryskową stałą śr.15 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*	6328322	syfony wannowe kielichowe, żeliwne, śr. 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
7*	5119903	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm 8,24 szt./kpl.	szt.	8,2400	0,000		0,00	
8*	5119907	łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, śr. 40 mm 5,2 szt./kpl.	szt.	5,2000	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*	39000	środek transportowy 0,08 m-g/kpl.	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.11	KSNR 4 0214-05	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 2,64 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	6326199	pisuary porcelanowe białe 1 szt./kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*	5717041	syfony pisuarowe mosiężne 25 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5710501	zawory splukujące do pisuarów, śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	5119903	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm 4,12 szt./kpl.	szt.	4,1200	0,000		0,00	
6*	5119906	łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, śr. 32 mm 5,2 szt./kpl.	szt.	5,2000	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	39000	środek transportowy 0,05 m-g/kpl.	m-g	0,0500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.11	KSNR 4 0211-02	Zlewy kamionkowe kwasoodporne z zaworem czerpającym	kpl.	1,000	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,22 r-g/kpl.	r-g	3,2200	0,000	0,00		
2*	5550399	-- M -- zlew kamionkowy z ociekaczem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5552100	syfony kielichowe, kwasoodporne śr. 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5700101	zawory czerpalne mosiężne, ze złączką do węża śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	6328360	konstrukcje wsporcze 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
6*	5711299	bateria stojąca śr.15 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
7*	5119903	kształtki kamionkowe, kwasoodporne, kielichowe, śr. 50 mm 2,6 szt/kpl.	szt.	2,6000	0,000		0,00	
8*		szafka pod zlew 1 szt/kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
9*	5119903	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm 4,12 szt./kpl.	szt.	4,1200	0,000		0,00	
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M9) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
11*	39000	środek transportowy 0,23 m-g/kpl.	m-g	0,2300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.11	analiza indywidualn a	Wyposażenie stałe uzupełniające łazienkę: kosz zamykany na śmieci, podajnik ręczników papierowych, dozownik mydła, suszarka do rąk	kpl.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 kpl. -- R -- robocizna 3,43 r-g/kpl.	r-g	10,2900	0,000	0,00		
2*		-- M -- kosz pedałowaty zamykany na śmieci 1 szt/kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*		podajnik ręczników papierowych 1 szt/kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
4*		dozownik mydła bezdotykowy 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
5*		suszarka do rąk zbliżeniowa 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,08 m-g/kpl.	m-g	0,2400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:		Wypożyczenie stałe sanitarne i kuchenne - bez kosztów przyłączy						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
12		Kanały wentylacyjne						
62 d.12	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki	szt.	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.12	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie przewodów	m	10,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,600 m -- R -- robocizna 0,47 r-g/m	r-g	4,9820	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.12	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 szt. -- R -- robocizna 0,887 r-g/szt.	r-g	7,0960	0,000	0,00		
2*	1369999	-- M -- kratki wentylacyjne 14 x 14 cm stalowe 1 szt./szt.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,005 m3/szt.	m3	0,0400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
65 d.12	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Wentylator mechaniczny osiowy montowany w otworze kanału wentylacyjnego o sprawności wywiewu min. 200 m ³ /godz z możliwością regulacji i załączania czasowego - bez kosztów przyłącza	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,31 r-g/szt.	r-g	3,3100	0,000	0,00		
2*		-- M -- wentylator mechaniczny 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Kanały wentylacyjne								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
13		Naprawa elewacji						
66 d.13	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2	32,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 32,000 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	11,5200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.13	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2	42,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	7,5600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.13	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - z rusztowań drabinowych (wiedeńskich)	m2	42,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,000 m2 -- R -- robocizna 0,883 * 1,15 = 1,01545 r-g/m2 -- M --	r-g	42,6489	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2380802	zaprawa wapienna M 0.6 0,0028 m3/m2	m3	0,1176	0,000		0,00	
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0211 m3/m2	m3	0,8862	0,000		0,00	
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0006 m3/m2	m3	0,0252	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.13	KNR-W 2-02 0902-04 z.sz. 5.7. 9911-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - z rusztowań drabinowych (wiedeńskich)	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna $2,83 * 1,15 = 3,2545$ r-g/m2 -- M --	r-g	26,0360	0,000	0,00		
2*	2380802	zaprawa wapienna M 0.6 0,0029 m3/m2	m3	0,0232	0,000		0,00	
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0217 m3/m2	m3	0,1736	0,000		0,00	
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0006 m3/m2	m3	0,0048	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.13	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2	150,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 150,000 m2 -- R -- robocizna 0,105 r-g/m2 -- M --	r-g	15,7500	0,000	0,00		
2*	1552320	farba gruntująca elewacyjna - biała 0,3 dm3/m2	dm3	45,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	95100	środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
71 d.13	KNR 0-17 0926-02	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby gruntującej - druga warstwa	m2	150,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 150,000 m2 -- R -- robocizna 0,0591 r-g/m2	r-g	8,8650	0,000	0,00		
2*	1552320	-- M -- farba gruntująca elewacyjna - biała 0,2 dm3/m2	dm3	30,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	95100	-- S -- środek transportowy 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:			Naprawa elewacji					
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Roboty rozbiórkowe	0,00			
2 Roboty przygotowawcze	0,00			
3 Wykonanie nadproży w ścianach istniejących	0,00			
4 Ścianki działowe projektowane	0,00			
5 Wyprawy tynkarskie i malarskie ścian i sufitów, okładziny ceramiczne ścian	0,00			
6 Wykończenie ścian i sufitów	0,00			
7 Stolarka drzwiowa i okienna	0,00			
8 Posadzki	0,00			
9 Rampy podjazdowe do budynku	0,00			
10 Profilowanie terenu	0,00			
11 Wyposażenie stałe sanitarne i kuchenne - bez kosztów przyłączy	0,00			
12 Kanały wentylacyjne	0,00			
13 Naprawa elewacji	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł